

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	m2		
		(20.00+35.00+2.00)*0.60	m2	34.200	
				RAZEM	34.200
2 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		(20.00+35.00+2.00)*0.60	m2	34.200	
				RAZEM	34.200
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3 d.2	KNR 4-01 1306-02	Demontaż słupków ogrodzeniowych bramy wjazdowej - Ceownik NP100 , wys, 2,15 m	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż bramy wjazdowej dwuszkłdowej o wym. 4,25x2,15 m - analogia	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż furtki wejściowej o wym.1,00x2,15 m - analogia	szt.		
		3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż przesła ogrodzenia o wym. 0,60x2,15 m. z płaskowników	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika - przęsła o wym. 2,75x1,55 - analogia	m		
		20.00+2.00+35.00	m	57.000	
				RAZEM	57.000
3 ROBOTY BUDOWLANE					
8 d.3	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej - słupki ogrodzeniowe	m2		
		(2*3.14*0.03*1.60)*23	m2	6.933	
				RAZEM	6.933
9 d.3	KNR 4-01 1212-38	Malowanie słupków ogrodzeniowych farbą podkładową alkidową antykorozyjną Kolor: RAL 7030	m		
		1.60*23	m	36.800	
				RAZEM	36.800
10 d.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą alkidową nawierzchniową słupków ogrodzeniowych fi 60 mm, wys. 1,60 m. - analogia Kolor: RAL 7030	m		
		1.60*23	m	36.800	
				RAZEM	36.800

11 d.3	KNR 7-12 0102-02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji stalowej - słupki bramy wjazdowej	m2		
		$(0.055+0.10+0.055)*2.15*2*2$	m2	1.806	
				RAZEM	1.806
12 d.3	KNR 4-01 1212-38	Malowanie słupków bramy wjazdowej farbą podkładową alkidową antykorozyjną Kolor: RAL 7030	m		
		2.15*2	m	4.300	
				RAZEM	4.300
13 d.3	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą alkidową nawierzchniową słupków bramy wjazdowej Kolor: RAL 7030	m		
		2.15*2	m	4.300	
				RAZEM	4.300
14 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod pod malowanie - oczyszczenie i zmycie - cokół ogrodzenia	m2		
		$(0.60+0.20+0.60)*57.00+(0.25+0.20+0.20)*0.60*23+0.25*0.20*23+0.40*4*1.60$	m2	92.480	
				RAZEM	92.480
15 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - cokół ogrodzenia	m2		
		0.20*57.00+0.25*0.20*23	m2	12.550	
				RAZEM	12.550
16 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - cokół ogrodzenia	m2		
		$0.60*57.00+0.60*57.00+0.40*1.60*4+(0.25+0.20+0.20)*0.60*23$	m2	79.930	
				RAZEM	79.930
17 d.3	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni cokołu betonowego zaprawą cementową - analogia	m3		
		$(0.15*0.60*0.10)*2*20$	m3	0.360	
				RAZEM	0.360
18 d.3	KNR 2-02 1501-02	Malowanie mlekiem cementowym tynków rapowanych, betonu - cokół ogrodzenia Krotność = 2	m2		
		$(0.60+0.20+0.60)*57.00+(0.25+0.20+0.20)*0.60*23+0.25*0.20*23+0.40*4*1.60$	m2	92.480	
				RAZEM	92.480
19 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - słupy ogrodzeniowe	m2		
		$(0.50+0.40+0.50+0.40)*2.20*3+0.55+0.45*3$	m2	13.780	
				RAZEM	13.780
20 d.3	KNR 0-17 2609-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - słupy ogrodzeniowe	m		
		2.20*4*3	m	26.400	
				RAZEM	26.400
21 d.3	KNR 0-17 2609-06	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach - słupy ogrodzeniowe	m2		
		$(0.50+0.40+0.50+0.40)*2.20*3+0.55+0.45*3$	m2	13.780	
				RAZEM	13.780
22 d.3	NNRNKB 202 0933-02	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na słupach prostokątnych - słupy ogrodzeniowe	m2		
		$(0.50+0.40+0.50+0.40)*2.20*3+0.55+0.45*3$	m2	13.780	
				RAZEM	13.780

23 d.3	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - słupy ogrodzeniowe	m2		
		(0.50+0.40+0.50+0.40)*2.20*3+0.55+0.45*3	m2	13.780	
				RAZEM	13.780
24 d.3	KNR 2-02 1808-04	Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa systemowa. Wymiary: Szerokość - 4250 mm, Wysokość - 2150 mm Konstrukcja: spawana bazująca na ramie stalowej z profili zamkniętych 60x40 mm. zakończonych zaślepkami, wypełniona profilem zamkniętym 20x20 mm. /sztacheciki/ w rozstawie co 110 mm.zakończonych zaślepkami, zawiasy regulowane, uszy pod kłódkę, rygiel dolny Powłoka: ocynk + lakier proszkowy Kolor: RAL 7030	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25 d.3	KNR 2-02 1808-01	Furtki ogrodzeniowe wejściowe analogia : Wymiary : Szerokość -1050 mm, Wysokość - 2150 mm Konstrukcja: spawana bazująca na ramie stalowej z profili zamkniętych 60x40 mm. zakończonych zaślepkami, wypełniona profilem zamkniętym 20x20 mm. /sztacheciki/ w rozstawie co 110 mm.zakończonych zaślepkami, zawiasy regulowane, zamek na klucz, klamka Powłoka: ocynk + lakier proszkowy Kolor: RAL 7030	kpl.		
		2.00	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26 d.3	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęseł palisadowych systemowych - analogia Wymiary: Szerokość - 2800 mm, Wysokość - 1550 mm, Konstrukcja: spawana bazująca na obustronnej poprzeczce / profil poziomy/ z płaskownika 25x3 mm u dołu dwukrotnie i u góry dwukrotnie wypełniona profilem zamkniętym 20x20 mm. /sztacheciki/ w rozstawie co 110 mm.zakończonych zaślepkami przymocowana do istniejących słupków stalowych na gotowych cokołach za pomocą łączników śrubowych. Powłoka: ocynk + lakier proszkowy Kolor: RAL 7030	m2		
		2.80*1.55*8+1.85*1.55*1+2.80*1.55*13	m2	94.008	
				RAZEM	94.008
27 d.3	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie przęseł palisadowych systemowych - analogia Szerokość: 1650 mm, Wysokość: 2150 mm Konstrukcja: spawana bazująca na ramie stalowej z profili zamkniętych 60x40 mm. zakończonych zaślepkami, wypełniona profilem zamkniętym 20x20 mm. /sztacheciki/ w rozstawie co 110 mm. zakończonych zaślepkami przymocowana do istniejących słupków za pomocą łączników śrubowych. Powłoka: ocynk + lakier proszkowy Kolor: RAL 7030	m2		
		1.65*2.15	m2	3.548	
				RAZEM	3.548
28 d.3	KNR 4-01 0108-02	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		76.70	m3	76.700	
				RAZEM	76.700
29 d.3	KNR 4-01 0108-04	Dowóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4	m3		
		76.70	m3	76.700	
				RAZEM	76.700
30 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		(31*7.5+6.50*4+11*8.5+9*3.5)*0.25	m3	95.875	
				RAZEM	95.875
31 d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia	m2		
		(31*7.5+6.50*4+11*8.5+9*3.5)	m2	383.500	
				RAZEM	383.500